STAGE DE FORMATION

Pose de PVC armé 150/100ème

Stage d'initiation (niveau 1)

Le Greta
Formation | Accompagnement

UFA Henri ROL-TANGUY
PORT DE BOUC

- **Objectif**
  Initiation à la soudure et à la pose de membrane armée PVC pour piscines

- **Public**
  Professionnels de la piscine (Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, etc..)

- **Contenu**
  Présentation technique et commerciale de la membrane
  La norme AFNOR
  Les différents assemblages

- **Travaux pratiques**
  La soudure (à chaud, à froid, utilisation de la colle liquide)
  Différentes formes de fond, assemblage des murs sur le fond, soudure des angles verticaux, pose d'escaliers à marches droites et arrondies
  Essais sur bassin en eau

- **Évaluation**
  Analyse des travaux effectués
  Questionnaire d'évaluation d'acquisitions

- **Validation**
  Attestation de formation délivrée par le centre de formation.

- **Coût**

650 € HT (TVA 20% 130€) 780 € TTC /personne

Durée : 20 heures de cours
sur 2,5 jours

Sessions disponibles:
Lundi 30 novembre 2020 (14h)
Mardi 1 décembre 2020
Mercredi 2 décembre 2020

Lundi 18 janvier 2021 (14h)
Mardi 19 janvier 2021
Mercredi 20 janvier 2021

Lieu :
Formations des métiers de la piscine
UFA Rol-Tanguy
15 rue Marx Dormoy
13110 Port de Bouc

Renseignements, inscriptions
CFA Rol-Tanguy
Tél 04 42 40 56 70
Fax 04 42 06 13 63

Responsable de la formation
Didier Roussel
didier.roussel@gmail.com
06 08 16 62 36

GRETA Ouest 13
TEL : 04 42 41 19 60
greta.ouest-berre@ac-aix-marseille.fr
SIRET :19132276700036
APE : 8559A
Numéro de déclaration d'activité : 9313P 000 413

Détails de la formation

Première journée

14h-18h

* Accueil
* Présentation technique de la matière
* Présentation de la **directives techniques n°3**
* Présentation des **normes AFNOR NF T 54-803-2** *« Membrane plastiques en polychlorure de vinyle plastifié pour piscines »*
* Présentation du **guide AFNOR FD T 54-804** *« Méthode de mise en œuvre des membranes armées employées pour l'étanchéité des piscines »*.
* Présentation commerciale (bon de commande, facturation)

Deuxième journée

8h-12h
* premier contact avec la membrane armée,
* soudure sur morceaux
* test de résistance de la soudure
* Température de fusion
* Les différents modèles de Leister
* Travail sur différente buses

Pause déjeuner

13h30– 17h30
* Raccord sur plan vertical
* Travail sur maquette
* Marche d'escalier en angle

Troisième journée

8h-12h00
* Travail sur bassin en eau
* Calpinage du bassin
* Préparation du support

Pause déjeuner

13h30-17h30

* Soudure des raccords
* Découpe des pièces à sceller
* Mise en eau du bassin
* Test d'étanchéité
* Observation des soudures
* Évaluation du travail final
* simulation de facturation